

ÄHTÄRI, KAAMATIN JÄRVI

Kaamatin kunnostuksen ensisijaisena tavoitteena oli edistää luonnon monimuotoisuutta ja lisätä vesilintujen ruokailuympäristöjä ja levähdysalueita. Lisäksi tavoitteena oli parantaa veden virtauksia järven eri osissa ja vähentää tulvimista. Umpeenkasvu oli ollut erityisen voimakasta järven pohjois- ja eteläosassa, mikä oli heikentänyt myös Kaamatin maisema- ja virkistyskäyttöarvoja.

Kaamatin kosteikolla pesii puolisuikeltajasorsia, kuten tavi ja heinäsuksia sekä telkkä, joutsen. Muuttoaikoina alueella voi tavata myös muun muassa muita vesilintuja ja kahlaajia.



Ylhäällä: Mikko Haavisto kunnostaa eteläpään tulo-ojaa, mikä oli aiemmin hyvin umpeutunut. Alhaalla: Big Float –kaivinkoneella avoveden lisäys onnistui hyvin ja maisemointityöt voitiin tehdä samalla kertaa. Kuvat Juha Siekkinen 13.9. ja 22.11.2013.

Miten kosteikkoa kunnostettiin?

- Kaamatin avoveden lisäykset tehtiin pitkäpuomisella kelluvalla Big Float –kaivinkoneella. Se pystyi liikkumaan vaivattomasti sekä sammalikon ja muun kasvillisuuden peittämällä alueella että avovedessä.
- Veden pinnalla olevaa kelluvaa kasvillisuutta poistettiin n. 50-70 cm:n paksuudelta. Kaivuumassat läjitettiin ja maisemoitiin rantavyöhykkeen yläreunaan.
- Järven pohjaa ei kaivettu eli ruoppausta ei tehty. Työt eivät vaatineet vesilain mukaista lupaa, vaan Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen lausunto oli riittävä.
- Eteläosaan lisättiin 0,7 ha:n laajuinen, melko yhtenäinen avovesialue. Pohjoisosaan kaivettiin 600 m pitkä ja 5-8 m leveä mutkitteluva kanava.

- Kaamatinpuron edustalle tehtiin kaksi avovesireittiä aiemmalle avovesialueelle. Lisäksi Kaamatinpurosta poistettiin kasvillisuutta ja pajukkoa noin 200 metrin matkalta.



Kaamatin eteläpään tehtiin 0,7 ha:n alalle avovettä ja pohjoisosaan kanavaverkosto. Ilmakuva: Maanmittauslaitos 2014.

Kosteikon faktat

- Kaamatin pinta-ala on 9 ha, josta ennen kunnostusta avovettä oli 3 ha ja loput kasvillisuuden umpeuttamaa.
- Big Float –konetyötä tehtiin 65 tuntia, jolla lisättiin uutta avovesialaa 1,5 ha.
- Kaamatin tulo-ojan ja Kaamatinpuron kunnostusta tehtiin kaivinkone- ja traktoryönä 30 tuntia
- Kaamatille ei ole tehty keinosaaaria, rakennettu pato-penkereitä tai asennettu patolaitteita
- Big Float –konetyöt tehtiin marraskuussa 2013 ja muut konetyöt syyskuussa 2013

Kosteikkohankkeen toteuttajat

- Kaivinkone- ja traktoryöt Tmi Mikko Haavisto, Ähtäri
- Big Float –konetyöt Ruoppaus Tiimi Oy, Ossi Rissanen, Ähtäri
- Suunnitteluun osallistuivat lähinnä Juhani Luodeslampi Ähtärintjärven osakaskunta (kiinteistön omistajan edustaja), Mikko Haavisto, Pekka Vesala sekä Juha Siekkinen Suomen riistakeskus Kotiseutukosteikko Life+ -hanke ja Juha Heikkilä Suomen riistakeskus Pohjanmaa. Lisäksi Kaamatin ympäristön muita kiinteistönomistajia oli mukana suunnittelun eri vaiheissa. Kiitokset kaikille mukana olleille!

